



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ιωάννου Μεταξά,  
Τ.Κ. 28080 – Σάμη Κεφαλληνίας  
e-mail: [ty@sami.gov.gr](mailto:ty@sami.gov.gr)

Σάμη, 23/03/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2130

Ειδ. Πρωτ.: 113

ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

**Θέμα:** Πρωτογενές αίτημα για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ»

Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ». Το έργο αφορά την επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον οικισμό Καραβόμυλο του Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας, και συγκεκριμένα του γηπέδου 5Χ5, του γηπέδου μπάσκετ και του γηπέδου τέννις.

#### **1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5**

Το γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, 15,00μ x 25,00μ και τις περιμετρικές λωρίδες πλάτους 2,00μ κατά μήκος των πλευρών του, οπότε ο αγωνιστικός χώρος έχει συνολικά μήκος 19,00μ και πλάτος 29,00μ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Καθαίρεση υφιστάμενου τάπητα
- Απαιτούμενες στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλικών
- Αποξήλωση υφιστάμενης περίφραξης (πλέγμα) και τοποθέτηση νέας
- Τοποθέτηση εσίων ποδοσφαίρου
- Τοποθέτηση χλοοτάπητα
- Ηλεκτροφωτισμός

#### **2. Γήπεδο μπάσκετ**

Οι διαστάσεις του γηπέδου θα είναι 15,00μ x 24,00μ. (καθαρός αγωνιστικός χώρος), εξωτ. διαστάσεις: 17,00μ x 28,00μ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Καθαίρεση υφιστάμενου τάπητα
- Απαιτούμενες στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλικών

- Κατασκευή δαπέδου γηπέδου μπάσκετ με ελαστικό ακρυλικό και διαγράμμιση αυτού
- Τοποθέτηση μπασκετών
- Ηλεκτροφωτισμός

### 3. Γήπεδο τέννις

Οι διαστάσεις του γηπέδου θα είναι: 10,97μ. x 23,77μ. (καθαρός αγωνιστικός χώρος), εξωτ. διαστάσεις: 17,50μ. x 35,33μ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Καθαίρεση υφιστάμενου τάπητα
- Απαιτούμενες στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλικών
- Τοποθέτηση λυόμενου συστήματος (ορθοστάτες, φιλλέ)
- Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα
- Ηλεκτροφωτισμός

### 4. Λοιπές εργασίες

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εντός της αθλητικής εγκατάστασης

Το προτεινόμενο έργο θα καλύψει τις ανάγκες της Δ.Ε. Σάμης και του Δήμου και έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού καθώς και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ανέρχεται σε εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **120.967,74€** (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Το έργο εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): **45236119-7** Εργασίες Επισκευής Γηπέδων Αθλητισμού

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση πίστωσης ποσού **150.000,00€** (συμπ. ΦΠΑ 24%) σε βάρος του **Κ.Α. 61.7336.01** (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» – Πρόσκληση XI με τίτλο: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019) ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010) του προϋπολογισμού έτους 2023.

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης  
Γεωργία Βλάχου



Π.Ε. Αγγρονόμος Τοπογράφος  
Μηχανικός